

Documento Informativo della Sicurezza - Scheda di rischio

<i>Scheda Nr.</i>	<i>Area aziendale</i>	<i>Impianto</i>	<i>Revisione</i>	<i>Foglio</i>
08	PICCHIANTI	Locali uffici, spogliatoi, bar	1 del 13/10/08	1 di 1

Descrizione generale dell'area

Presso l'area impiantistica di via dell'Artigianato n.32 Livorno sono ubicati le seguenti strutture civili:

- palazzina che ospita gli uffici tecnici e gli uffici di coordinamento dei Servizi Operativi Ambientali (SOA);
- una struttura adiacente all'officina riparazione mezzi all'interno della quale sono stati realizzati gli spogliatoi dei dipendenti AAMPS e gli uffici degli impiegati operativi dei Servizi Operativi Ambientali (SOA);
- locale prefabbricato che contiene il locale di ristoro (bar) aziendale, la cui gestione è data ad una cooperativa esterna.

Descrizione delle attività svolte

Le attività svolte presso i locali civili posti all'interno dell'area Picchianti sono, in particolare, le seguenti:

- lavori di natura tecnica o amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi degli uffici o reparti di competenza, svolti presso gli uffici posti all'interno della palazzina;
- attività di cambio vestiario e utilizzo di servizi igienici (bagni e docce), presso gli appositi spogliatoi dei dipendenti;
- ristoro per personale aziendale e non, presso l'apposito locale bar.

Rischi presenti

Presso i locali civili presenti all'interno dell'area Picchianti sono individuate le seguenti aree/operazioni omogenee di rischio:

1. uffici e locale ristoro;
2. spogliatoi.

In riferimento alle aree/operazioni omogenee di rischio di cui sopra, risultano presenti i rischi di seguito indicati:

1. uffici e locale ristoro:
 - Rischio elettrico dovuto alla presenza di linee elettriche in tensione (illuminazione e prese).
2. spogliatoi:
 - Rischi di scivolamenti e cadute dovuti alla presenza di acqua e/o prodotti detergenti personali (sciampoo, bagno schiuma, ecc.) sui pavimenti dei locali boccia.
 - Rischio elettrico dovuto alla presenza di apparecchiature (asciuga capelli) e linee elettriche in tensione (illuminazione e prese).

La ditta appaltatrice può comunque richiedere, al funzionario aziendale incaricato di seguire il lavoro, di poter effettuare un sopralluogo presso le aree sopra indicate, per prendere visione, in prima persona, dei rischi presenti.

Misure di prevenzione e protezione da adottare

Preventiva autorizzazione da parte del Responsabile Area autorizzato per l'accesso dell'area di lavoro e per l'inizio delle attività da effettuare.

Rispetto della segnaletica orizzontale e verticale presente all'interno dell'area Picchianti.

Utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): il personale che andrà ad operare, presso i locali civili presenti all'interno dell'area Picchianti, non dovrà essere dotato di particolari DPI, in relazione ai rischi determinati nelle aree di lavoro, ma dovrà utilizzare appositi DPI a secondo delle lavorazioni e dei rischi individuati dal Responsabile dell'Impresa a seguito di apposito sopralluogo.

Le caratteristiche dei DPI saranno da determinare da parte del Responsabile dell'Impresa e da indicare nella documentazione richiesta.